

Образец сметы (санузел)

Перечень работ	Ед. изм.	Объем	Цена	Сумма
Демонтажные работы*:				
Демонтаж ванны, унитаза	шт.		500	по факту
Снятие плитки, стяжки (отдельно)	м ²		200	по факту
Снятие штукатурки, шпаклевки	м ²		130	по факту
Демонтаж дверных, оконных блоков	шт.		400	по факту
Черновые работы:				
Грунтовка стен, потолка, пола	м ²	43,2	25	1080
Штукатурка стен (до 3 см)	м ²	18,4	350	6440
Стяжка пола (до 3 см)	м ²	3,2	300	960
Монтаж перфоуголка, маячка	м/п	33,2	50	1660
Плиточные работы:				
Укладка керамич. плитки (по диагонали +15%)	м ²	21,6	650	14040
Укладка керамич. плитки (откосы)	м/п	7	650	4550
Укладка керамич. фриза	м/п	8	300	2400
Затирка швов по керамич. плитке (по мозаике +50%)	м ²	21,6	100	2160
Вырезка отверстий в керамич плитке	шт.	12	150	1800
Установка пластикового угла (раскладки)	м/п	3,5	100	350
Монтаж экрана под ванной (прямой)	шт.	1	1800	1800
Установка дверей:				
Установка двери межкомн-й (сборка, врезка петель)	шт.	1	2000	2000
Врезка дверной ручки-защелки	шт.	1	500	500
Установка наличника, добора	м/п	15	80	1200
Гипсокартонные работы:				
Монтаж ГК на стены (по металлокаркасу)	м ²	5	350	1750
Монтаж откосов из ГК (на клей)	м/п	2	300	600
Электромонтажные работы:				
Электроточка 100% (розетка, выключатель)	точка	2	300	600
Вывод провода (отдельно)	точка	8	150	1200
Штроба (кирпич)	м/п	5	150	750
Замазка штроб	м/п	15	30	450
Вырезка отверстий под коробки (кирпич)	шт.	2	150	300
Установка эл. вентилятора (без вывода провода)	шт.	1	350	350
Сантехнические работы:				
Разводка Х/Г водопровода (без установки до 3 м)	точка	10	700	7000
Разводка канализации (без установки до 3 м)	точка	5	700	3500
Утопление труб в стене	м/п	10	250	2500
Установка шар. крана, обр. клапана, фильтра гр. очис-и	шт.	3	300	900
Установка водяного счетчика	шт.	1	800	800
Замена стояка водопровода 3/4'	шт.	1	2000	2000
Замена стояка канализации	шт.	1	3000	3000
Установка вент. решеток, люка ревизии	шт.	2	200	400
Монтаж системы вентиляции (до 3 м)	точка	1	700	700
Установка сантехники:				
Установка унитаза	шт.	1	1400	1400
Установка ванны на опоры (пластик)	шт.	1	2500	2500

Установка тумбочки с раковиной типа «мойдодыр»	шт.	1	1500	1500
Установка зеркала	шт.	1	500	500
Установка смесителя ванны	шт.	1	600	600
Установка смесителя раковины	шт.	1	450	450
Установка полотенцесушителя	шт.	1	1600	1600
Установка сифона	шт.	2	250	500
Дополнительные услуги:				
Занос материала без лифта (меш. 25 кг, кирпич 5 шт.)	этаж		20	по факту
Выезд за материалами (по просьбе заказчика)	час	4	350	1400
			Всего: 78190 руб.	

* Демонтажные работы выполняются без сохранения старых материалов, приборов и оборудования. Закупка расходных материалов, заказ машины для мусора, занос материалов, вынос строительного мусора производится за счет заказчика.

ОБРАЗЕЦ